

Расположение оборудования на плане



Поз.	Наименование	Масса оборудования, кг	Масса рабочего оборудования, кг
1	Блок 1	680	10880
2	Блок 2	1020	18020
3	Блок 3	1000	18000
4	Вентмодуль 1	85	
5	Вентмодуль 2	80	
6	Шкаф управления	35	

1. Расположение горловин и их количество, шкаф управления (ШУ) показан условно.
2. Точка подключения силового кабеля – ШУ.
3. При наличии наземного контейнера воздуходувки и ШУ размещать в контейнере.
4. Высота установки вентмодуля над уровнем земли от 500 до 600 мм.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Олефир		
Пров.		Казликин		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Титова		

AAMP55 ГЧ

Alta Air Master Pro 55

Лит.	Масса	Масштаб
	2900	1:50
Лист	Листов 1	

Компания Alta Group

Формат А3